

1 Welke maatregelen kunnen genomen worden als de installaties of terreinen tijdelijk buiten gebruik zijn, om welke reden ook, zodat de verwerking van de afvalstoffen verzekerd blijft?

Indien de installatie tijdelijk buiten gebruik is, zal gebruik gemaakt worden van de bestaande opslagcapaciteit die op het eigen bedrijf aanwezig is.

Er worden voorzieningen getroffen om technische storingen zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor worden een aantal standaard reserve-onderdelen in stock gehouden.

De aanvoer van te verwerken afvalstoffen wordt indien nodig verminderd of stopgezet.

Indien de installatie niet tijdig opnieuw operationeel gekregen wordt, kunnen de afvalstoffen ook afgevoerd worden naar andere vergunde verwerkers.

Het gas kan bij technische storingen afgefakkeld worden.



2 Voeg vier recente foto's van het terrein toe die genomen zijn vanuit de verschillende hoofdwindrichtingen.





- 3 Als u het vervullen van een opdracht van algemeen nut beoogt, voegt u een verbintenis van de aanvrager bij om, binnen de perken van het voorwerp en de voorwaarden van de vergunning, afvalstoffen te aanvaarden op schriftelijk verzoek van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of in opdracht ervan.**
Niet van toepassing.



4 Vul de gegevens van de verwerking van afvalstoffen in.

afvalstof*	verwerkingwijze		indelings- rubriek(en)	maximale verwerkingscapa- citeit gecoördineerde toestand	maximale verwerkingscapa- citeit gecoördineerde toestand	nummer op uitvoerings- plan
GFT	Shredderen	&	2.2.2.f)2°	274* ton/dag	50.000 ton/jaar	uitvoeringsplan 2 – 4
	Compostering		2.2.3.b)3°			uitvoeringsplan 2 - 3
			2.2.3.c)3°			
			2.4.3°b)1°			
Dikke fractie digestaat	Shredderen	&	2.2.2.f)2°	274* ton/dag	50.000 ton/jaar	uitvoeringsplan 2 – 4
	Compostering		2.2.3.b)3°			uitvoeringsplan 2 - 3
			2.2.3.c)3°			
			2.4.3°b)1°			
OBA	Opslag & overslag		2.1.2.d)2°	10.000 ton/dag	200.000 ton/jaar	Uitvoeringsplan 2-1, 2-2
			2.2.4.1°			uitvoeringsplan 2 - 6
	Biologische vergisting		2.2.3.e)2°	1.643**	600.000	
			2.4.3°b)1°			
Agrarisch residu	Biologische vergisting		2.2.4.2°a)			uitvoeringsplan 2 - 58
			2.2.3.e)2°	1.643**	600.000 Ton/jaar	

*De verwerkingscapaciteit van de compostering is 274 ton/dag. Dit is de som van de verwerking van GFT en dikke fractie uit vergisting.

**De verwerkingscapaciteit van de vergisting is 1.643 ton/dag. Dit is de som van de verwerking van OBA en het agrarisch residu.