

Addendum E11 Andere effecten

1 Beschrijf de potentiële andere effecten van de aanvraag.

Afvalstoffen:

De aanwezige bodemassen worden op heden beschouwd als afvalstoffen. Deze zullen ter plaatse behandeld worden m.b.v. een zeef/windzifter waarna deze kunnen toegepast worden in cementgebonden toepassingen en ter plaatse kunnen hergebruikt worden voor de bouw van de toekomstige installatie. De afgescheiden afvalstoffen na de zeef/windzifter, zullen afgevoerd worden voor externe verwerking.

Het afvalwater dat vrijkomt t.g.v. het reinigen van de betoncentrale en het gebruik van de wasplaats wordt opgevangen en hergebruikt in de betoncentrale.

2 Geef de maatregelen die worden ingezet om deze effecten te voorkomen of te beperken.

De aanwezige bodemassen worden op heden beschouwd als afvalstoffen. Deze zullen ter plaatse behandeld worden m.b.v. een zeef/windzifter waarna deze kunnen toegepast worden in cementgebonden toepassingen en ter plaatse kunnen hergebruikt worden voor de bouw van de toekomstige installatie. De afgescheiden afvalstoffen na de zeef/windzifter, zullen afgevoerd worden voor externe verwerking.
