
Projectnaam Tailormade Logistics

Projectnummer 10018-20

Opdrachtgever **Tailormade Logistics NV**
Korte Mate 5 – 9042 Desteldonk

Opgesteld door **ASSET NV**
Coupure 65 – 9000 Gent

Watergebruik

Voor de berekening van de hoeveelheid leidingwater per jaar werd gebruik gemaakt van de gegevens van de waterfacturen. Er wordt op heden geen gebruik gemaakt van hemelwater. Dit zal echter wijzigen na de geplande werkzaamheden (zie stedenbouwkundig luik).

Enkel voor de sanitaire voorzieningen en de keukentjes horende bij de kantoorgedeelten van de loods 2, 3 en 4 en voor de sanitaire unit voor de vrachtwagenchauffeurs (loods 4) wordt leidingwater aangewend.

Tabel 1. Overzicht per bron

Activiteit/Gebouw	Bron	m ³ /jaar	Lozingspunt
Loods 2 – kantoordeel t.h.v. loszone	LW	1.602	IBA1
Loods 2 – kantoordeel t.h.v. wadi 2	LW	1.284	IBA2
	RW	103	
Loods 3 – receptie	LW	603	IBA3
Loods 4 – kantoordeel t.h.v. wadi 1	RW	103	IBA4
Loods 4 – sanitaire blok vrachtwagenchauffeurs	LW	135	IBA5
Totaal		3.830	

Regenwatergebruik (o.b.v. gegevens stedenbouwkundig luik)

Luifel 1: 360 l/dag

➔ = 103,68 m³/jaar

Luifel 2: 360 l/dag

➔ = 103,68 m³/jaar

Waterbesparende maatregelen

Tot op heden wordt enkel leidingwater gebruikt op de site. Na de werkzaamheden zal er in twee sanitaire blokken hemelwater worden gebruikt. Het leidingwaterverbruik zal hierdoor afnemen.