

Aanmaakdatum: 28.05.2026

Voorwerp: Tankparken J,K en L

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Infrastructuur (Tkpk L - pompen)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk L - pompen)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft de wijziging van de vergunde pompzone die vervangen wordt door 2 pompzones.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Verharding / Inrichting openbaar domein (Tkpk L - pompen)

NIEUWE TOESTAND	BESTAANDE TOESTAND
Totale oppervlakte van de verharding 133,4 m ²	Totale oppervlakte van de verharding 85,9 m ²

Invulling van de verharding

☐ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Infrastructuur (Tkpk K - pompzone)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Verharding / Inrichting openbaar domein (Tkpk K - pompzone)

NIEUWE TOESTAND	BESTAANDE TOESTAND
Totale oppervlakte van de verharding 48,5 m ²	Totale oppervlakte van de verharding 125,4 m ²

Invulling van de verharding

☐ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal**Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk K - pompzone)**

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het wijzigen van de pompzone voor tankpark K.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Tkpk L - MCC-lokaal)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk L - MCC-lokaal)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het bouwen van een MCC-lokaal 6,4m x 3,4m x 2,5m, een lokaal waarin de systemen voor de werking van tankpark L geplaatst worden. Het betreft een containergebouw van geïsoleerd metaal in de kleur witgrijs.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Tkpk L - verdeellokaal bluswater/-schuim)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk L - verdeellokaal bluswater/-schuim)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het bouwen van een verdeellokaal bluswater/-schuim; 15,5m x 3,85m x 2,5m, een lokaal waarin de de pomp en systemen voor het bluswatersysteem geplaatst worden. Het betreft een gebouw in beton.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Schuimtank 20.000 liter (incl.betonfundering))

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Verharding / Inrichting openbaar domein (Schuimtank 20.000 liter (incl. betonfundering))

Totale oppervlakte van de verharding na de werken

23,8 m²

Invulling van de verharding

☐ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (Schuimtank 20.000 liter (incl. betonfundering))

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het plaatsen van een schuimtank met een inhoud van 20.000 liter op een betonnen fundering (7,0m x 3,4m).

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Tkpk K - MCC-lokaal)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk K - MCC-lokaal)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het bouwen van een MCC-lokaal; 9,0m x 3,0m x 2,5m, een lokaal waarin de systemen voor de werking van tankpark K geplaatst worden. Het betreft een containergebouw van geïsoleerd metaal in de kleur witgrijs.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Tkpk K - verdeellokaal bluswater)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk K - verdeellokaal bluswater)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het bouwen van een verdeellokaal bluswater/-schuim; 9,0m x 3,0m x 2,5m, een lokaal waarin de de pomp en systemen voor het bluswatersysteem geplaatst worden. Het betreft een gebouw in beton.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Vloeistofdichte betonverharding)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Verharding / Inrichting openbaar domein (Vloeistofdichte betonverharding)

Totale oppervlakte van de verharding na de werken

412,3 m²

Invulling van de verharding

☐ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Infrastructuur (Tkpk K - 2 laadplatformen)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Nieuwbouw of aanleggen Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk K - 2 laadplatformen)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft het plaatsen van 2 laadplatformen op de nieuwe vloeistofdichte betonpiste met elk 8,00m x 1,85m x 7,80m als omschreven afmetingen.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Infrastructuur (Grindverharding)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Verharding / Inrichting openbaar domein (Grindverharding)

NIEUWE TOESTAND	BESTAANDE TOESTAND
Totale oppervlakte van de verharding 956,1 m ²	Totale oppervlakte van de verharding 1 055,6 m ²

Invulling van de verharding

☐ Parkeerplaatsen voor auto's (totaal)

Aantal

☐ Aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen

Aantal

☐ Parkeerplaatsen voor fietsen

Aantal**Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Infrastructuur (Tkpk L - Tussenmuur hoogte 2,8 m)**

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Raffinaderij, chemie en petrochemie (Tkpk L - Tussenmuur hoogte 2,8 m)

Geen bijkomende informatie noodzakelijk.

Infrastructuur Verbouwen / Wijzigen Infrastructuur Andere infrastructuur of technische werken (Tkpk L - Tussenmuur hoogte 2,8 m)

Geef de functie met eventueel een omschrijving

Geef een bondige omschrijving van de aangevraagde werken

Het betreft de bouw van een nieuwe tussenmuur in beton met een hoogte van 2,8m in tankpark L. In het tankpark L zullen de 7 tanks dan verdeeld worden over 2 compartimenten met 4 tanks en 3 tanks.