OMV Referentie	Projectnaam	Type	Naam	Klasse
2025059213	Jan De Nul nv site Kuhlmannkaai - 2025	Aanvraag omgevingsproject	Jan De Nul nv site Kuhlmannkaai	1

Aanmaakdatum: *22.10.2026*

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings-rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel-heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings-rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel-heid	Nummer (s) op uit-voerings-plan
---	---	---	Nieuw	De op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in e) en f), zijnde maximum 20 ton actief kool afkomstig van diverse werven binnen de groep en gestockeerd in gesloten filters in afwachting van reguliere afvoer.	20,00 ton	2.1.2.d)1°	2	De op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in e) en f), zijnde maximum 20 ton actief kool afkomstig van diverse werven binnen de groep en gestockeerd in gesloten filters in afwachting van reguliere afvoer.	20,00 ton	loods 1 en 2
---	---	---	Nieuw	De opslag en overslag van gevaarlijke afvalstoffen, nl. maximum 10.000 ton teerhoudend asfalt inclusief aktief kool (max. 20 ton) afkomstig van diverse werven binnen de groep die worden gestockeerd in afwachting van reguliere afvoer.	10 000,00 ton	2.1.2.f)	1	De opslag en overslag van gevaarlijke afvalstoffen, nl. maximum 10.000 ton teerhoudend asfalt inclusief aktief kool (max. 20 ton) afkomstig van diverse werven binnen de groep die worden gestockeerd in afwachting van reguliere afvoer.	10 000,00 ton	loods 1 en 2

---	---	---	Nieuw	De tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem (TOP) die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO, met een max. opslagcapaciteit van 53.550 m³ verontreinigde te reinigen en niet reinigbare gronden, waarvan max. 16.500 m³ (30.000 ton) gevaarlijke gronden kan voorzien worden in loods 1 en 2 . Zeefactiviteiten die het hergebruik van de gronden mogelijk maakt is begrepen in deze rubriek.	53 550,00 m³	2.1.3.2°	1	De tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem (TOP) die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO, met een max. opslagcapaciteit van 53.550 m³ verontreinigde te reinigen en niet reinigbare gronden, waarvan max. 16.500 m³ (30.000 ton) gevaarlijke gronden kan voorzien worden in loods 1 en 2 . Zeefactiviteiten die het hergebruik van de gronden mogelijk maakt is begrepen in deze rubriek.	53 550,00 m³	loods 1 en 2, TOP - zones
---	---	---	Nieuw	De opslag en mechanisch behandeling (de zeef- en breekactiviteiten worden campagnegewijs en met een gehuurde breker (max. 200 kW) uitgevoerd) van 30.000 m³ inerte afvalstoffen, zijnde maximum 30.000 m³ bestaande uit 5.000 m³ steenpuin afkomstig van diverse werven binnen de groep (dat verzameld wordt op de terreinen van Envisan) en 25.000 m³ afgezeefde stenen afkomstig van de inkomende partijen.	30 000,00 m³	2.2.2.a)2°	1	De opslag en mechanisch behandeling (de zeef- en breekactiviteiten worden campagnegewijs en met een gehuurde breker (max. 200 kW) uitgevoerd) van 30.000 m³ inerte afvalstoffen, zijnde maximum 30.000 m³ bestaande uit 5.000 m³ steenpuin afkomstig van diverse werven binnen de groep (dat verzameld wordt op de terreinen van Envisan) en 25.000 m³ afgezeefde stenen afkomstig van de inkomende partijen.	30 000,00 m³	loods 1 en 2 - TOP-zones
---	---	---	Nieuw	Opslag en mechanisch behandelen van niet-gevaarlijke afvalstoffen, vormzeven van asbesthoudende bodempartijen (loods 1 & loods 2) inclusief handpicking, met een maximale opslag van 10.000 ton.	10 000,00 ton	2.2.2.f)2°	1	Opslag en mechanisch behandelen van niet-gevaarlijke afvalstoffen, vormzeven van asbesthoudende bodempartijen (loods 1 & loods 2) inclusief handpicking, met een maximale opslag van 10.000 ton.	10 000,00 ton	loods 1 en 2

---	---	---	Nieuw	Opslag en mechanisch behandelen van gevaarlijke afvalstoffen, vormzeven van asbesthoudende bodempartijen (loods 1 & loods 2) inclusief handpicking, met een maximale opslag van 10.000 ton.	10 000,00 ton	2.2.2.g)2°	1	Opslag en mechanisch behandelen van gevaarlijke afvalstoffen, vormzeven van asbesthoudende bodempartijen (loods 1 & loods 2) inclusief handpicking, met een maximale opslag van 10.000 ton.	10 000,00 ton	loods 1 en 2
---	---	---	Nieuw	De opslag en (andere) biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van max. 34.800 m³ niet-gevaarlijke afvalstoffen (gronden en VLAREMA-stromen), zijnde het biologisch behandelen van gronden en niet-gevaarlijke afvalstoffen in loods BIO en loods 2	34 800,00 m³	2.2.3.f)2°	1	De opslag en (andere) biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van max. 34.800 m³ niet-gevaarlijke afvalstoffen (gronden en VLAREMA-stromen), zijnde het biologisch behandelen van gronden en niet-gevaarlijke afvalstoffen in loods BIO en loods 2	34 800,00 m³	loods BIO en 2
---	---	---	Nieuw	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) van niet-gevaarlijk slib, met name maximum 7.500 ton dat wordt: - ontwaterd in een laguneringsveld; - geïmmobiliseerd of fysico-chemisch gewassen (loods 2)	7 500,00 ton	2.2.5.a)3°	1	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) van niet-gevaarlijk slib, met name maximum 7.500 ton dat wordt: - ontwaterd in een laguneringsveld; - geïmmobiliseerd of fysico-chemisch gewassen (loods 2)	7 500,00 ton	loods 2 en lagunes
---	---	---	Nieuw	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) van gevaarlijk slib, met name maximum 7.500 ton dat wordt: - ontwaterd in een laguneringsveld; - geïmmobiliseerd of fysisch-chemisch gewassen (loods 2)	7 500,00 ton	2.2.5.b)2°	1	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) van gevaarlijk slib, met name maximum 7.500 ton dat wordt: - ontwaterd in een laguneringsveld; - geïmmobiliseerd of fysisch-chemisch gewassen (loods 2)	7 500,00 ton	loods 2, lagunes

---	---	---	Nieuw	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen. Met een maximum van 96.400 ton d.m.v. fysico-chemische wasinstallatie (loods 2), immobilisatie (loods 1 of 2) en met opslag in loods 1,2 of TOP-zones.	96 400,00 ton	2.2.5.e)3°	1	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen. Met een maximum van 96.400 ton d.m.v. fysico-chemische wasinstallatie (loods 2), immobilisatie (loods 1 of 2) en met opslag in loods 1,2 of TOP-zones.	96 400,00 ton	loods 1 en 2 - TOP-zones
---	---	---	Nieuw	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling voor zeven) van andere gevaarlijke afvalstoffen met een maximum van 30.000 ton d.m.v. fysico-chemische wasinstallatie (loods 2) en immobilisatie (loods 1 of 2), met opslag in loods 1 of 2.	30 000,00 ton	2.2.5.f)2°	1	De opslag en fysisch-chemische behandeling (incl. mechanische behandeling voor zeven) van andere gevaarlijke afvalstoffen met een maximum van 30.000 ton d.m.v. fysico-chemische wasinstallatie (loods 2) en immobilisatie (loods 1 of 2), met opslag in loods 1 of 2.	30 000,00 ton	loods 1 en 2
---	---	---	Nieuw	De opslag en (fysisch-chemische of biologische) behandeling van max. 121.500 ton (81.000m³) bagger- of ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, meer bepaald mechanisch, fysisch-chemische of biologische behandeling (waarvan 20.000 ton gevaarlijk) als volgt: - ontwatering in lagunes 1-6; - bioremediatie in lagunes 5 en 6; - zeven, immobilisatie door bekalken van ontwaterde BRS op de TOP-zone of in loods 1 of 2 als gevaarlijk; - FC reinigen in loods 2	121 500,00 ton	2.2.8.b)	3	De opslag en (fysisch-chemische of biologische) behandeling van max. 121.500 ton (81.000m³) bagger- of ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, meer bepaald mechanisch, fysisch-chemische of biologische behandeling (waarvan 20.000 ton gevaarlijk) als volgt: - ontwatering in lagunes 1-6; - bioremediatie in lagunes 5 en 6; - zeven, immobilisatie door bekalken van ontwaterde BRS op de TOP-zone of in loods 1 of 2 als gevaarlijk; - FC reinigen in loods 2	121 500,00 ton	lagunes, TOP-zone of loodsen

---	---	---	Nieuw	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van niet-gevaarlijke slibs, zijnde maximum 7.500 ton die fysico- chemisch worden gewassen (loods 2) of worden geïmmobiliseerd (loods 1 of 2) na eventueel 1e ontwatering in de lagunes.	7 500,00 ton	2.3.2.a)2°	1	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van niet-gevaarlijke slibs, zijnde maximum 7.500 ton die fysico- chemisch worden gewassen (loods 2) of worden geïmmobiliseerd (loods 1 of 2) na eventueel 1e ontwatering in de lagunes.	7 500,00 ton	loods 1 of 2, lagunes
---	---	---	Nieuw	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van gevaarlijke slibs, zijnde maximum 7.500 ton die fysico- chemisch worden gewassen (loods 2) of worden geïmmobiliseerd (loods 1 of 2) na eventueel 1e ontwatering in de lagunes.	7 500,00 ton	2.3.2.b)	1	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van gevaarlijke slibs, zijnde maximum 7.500 ton die fysico- chemisch worden gewassen (loods 2) of worden geïmmobiliseerd (loods 1 of 2) na eventueel 1e ontwatering in de lagunes.	7 500,00 ton	loods 1 of 2, lagunes
---	---	---	Nieuw	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van max. 96.400 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysico-chemische wasinstallatie (in loods 2) en immobilisatie (loods 1 of 2) met opslag in loods 1,2 of TOP-zones	96 400,00 ton	2.3.2.e)2°	1	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van max. 96.400 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen d. m.v. fysico-chemische wasinstallatie (in loods 2) en immobilisatie (loods 1 of 2) met opslag in loods 1,2 of TOP-zones	96 400,00 ton	loods 1 en 2-TOP-zones

---	---	---	Nieuw	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van max. 30.000 ton andere gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysico-chemische wasinstallatie (in loods 2) en immobilisatie (loods 1 of 2) met opslag in loods 1 en 2	30 000,00 ton	2.3.2.g)	1	Opslag en fysicochemische behandeling (incl. mechanische behandeling door zeven) met het oog op verwijdering van max. 30.000 ton andere gevaarlijke afvalstoffen d. m.v. fysico-chemische wasinstallatie (in loods 2) en immobilisatie (loods 1 of 2) met opslag in loods 1 en 2	30 000,00 ton	loods 1 of 2
---	---	---	Nieuw	De opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie (steekvast), die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, met opslag in afwachting van behandeling van 7.500 ton of 5.000 m³, met het oog op verwijdering.	7 500,00 ton	2.3.7.c)	2	De opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie (steekvast), die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, met opslag in afwachting van behandeling van 7.500 ton of 5.000 m³, met het oog op verwijdering.	7 500,00 ton	loods 1 of 2

---	---	---	Nieuw	De opslag en behandeling en verwijdering van max. 121.500 ton (81.000m³) baggerspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, die als volgt mechanisch of fysisch-chemisch behandeld worden : - ontwatering in lagune 1-6; - zeven, bekalken van niet gevaarlijke ontwaterde BRS op de TOP zone of in loods 1 of 2; - zeven gevaarlijke ontwaterde BRS in loods 1 of 2; - FC behandeling in loods 2; - immobilisatie in loods 1 of 2; (en waaronder maximaal 7.500 ton gevaarlijk)	121 500,00 ton	2.3.7.d)	2	De opslag en behandeling en verwijdering van max. 121.500 ton (81.000m³) baggerspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet en VLAREBO, die als volgt mechanisch of fysisch-chemisch behandeld worden : - ontwatering in lagune 1-6; - zeven, bekalken van niet gevaarlijke ontwaterde BRS op de TOP zone of in loods 1 of 2; - zeven gevaarlijke ontwaterde BRS in loods 1 of 2; - FC behandeling in loods 2; - immobilisatie in loods 1 of 2; (en waaronder maximaal 7.500 ton gevaarlijk)	121 500,00 ton	lagune 1 tot 6, loods 1 of 2
---	---	---	Nieuw	De verwijdering of nuttige toepassing van max. 29.800 ton/dag aan gevaarlijke afvalstoffen (waarvan 27.500 ton aanwezigheid in lagunes) door middel van: - fysisch-chemische wasinstallatie (800 ton/dag - 5.000 ton/j); - immobilisatie (1.500 ton/dag - 5.000 ton/j); - ontwatering van gevaarlijke BRS in lagunes (max. 20.000 ton/dag); - ontwatering van gevaarlijke BRS in lagunes (max. 7.500 ton/dag).	29 800,00 ton/dag	2.4.1.b)	1	De verwijdering of nuttige toepassing van max. 29.800 ton/dag aan gevaarlijke afvalstoffen (waarvan 27.500 ton aanwezigheid in lagunes) door middel van: - fysisch-chemische wasinstallatie (800 ton/dag - 5.000 ton /j); - immobilisatie (1.500 ton/dag - 5.000 ton/j); - ontwatering van gevaarlijke BRS in lagunes (max. 20.000 ton /dag); - ontwatering van gevaarlijke BRS in lagunes (max. 7.500 ton /dag).	29 800,00 ton /dag	loods 1 en 2, lagunes

---	---	---	Nieuw	De verwijdering of nuttige toepassing van max. 1.300 ton /dag aan gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. recycling /terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen, zijnde: - het reinigen door vormzeven van gevaarlijke asbesthoudende gronden (500 ton/dag - 10.000 ton/j); - een fysico-chemische wasinstallatie (800 ton/dag - 5.000 ton/j)	1 300,00 ton/dag	2.4.1.f)	1	De verwijdering of nuttige toepassing van max. 1.300 ton/dag aan gevaarlijke afvalstoffen d. m.v. recycling /terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen of metaalverbindingen, zijnde: - het reinigen door vormzeven van gevaarlijke asbesthoudende gronden (500 ton/dag - 10.000 ton /j); - een fysico-chemische wasinstallatie (800 ton/dag - 5.000 ton/j)	1 300,00 ton /dag	loods 1
---	---	---	Nieuw	De verwijdering van max. 123.800 ton/dag aan niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysisch-chemische behandeling (waarvan 121.500 ton aanwezigheid in lagunes), met een verwerkingscapaciteit van: - fysico-chemische wasinstallatie (800 ton/dag - 150.000 ton/j); - immobilisatie (1.500 ton/dag - 150.000 ton /j); - ontwatering via lagunering (max. aanwezigheid 121.500 ton - 240.000 ton/j)	123 800,00 ton /dag	2.4.3.a)2°	1	De verwijdering van max. 123.800 ton/dag aan niet-gevaarlijke afvalstoffen d. m.v. fysisch-chemische behandeling (waarvan 121.500 ton aanwezigheid in lagunes), met een verwerkingscapaciteit van: - fysico-chemische wasinstallatie (800 ton /dag - 150.000 ton/j); - immobilisatie (1.500 ton /dag - 150.000 ton/j); - ontwatering via lagunering (max. aanwezigheid 121.500 ton - 240.000 ton/j)	123 800,00 ton /dag	loods 1 en 2, lagunes
---	---	---	Nieuw	De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van max. 69.300 ton/dag aan niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling, zijnde: - max. 39.600 ton bioremediatie in laguneringsvelden 5 en 6; - max. 29.700 ton bioremediatie in loods 1 (=capaciteit loods BIO)	69 300,00 ton/dag	2.4.3.b)1°	1	De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van max. 69.300 ton/dag aan niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling, zijnde: - max. 39.600 ton bioremediatie in laguneringsvelden 5 en 6; - max. 29.700 ton bioremediatie in loods 1 (=capaciteit loods BIO)	69 300,00 ton /dag	loods 1, lagunes 5-6

---	---	---	Nieuw	De tijdelijke opslag van max. 30.000 ton gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat, waaronder actief kool (max. 20 ton), teerhoudend asfalt (max. 10.000 ton), bagger- en ruimingsspecie (max. 20.000 ton), slibs (max. 7.500 ton), verontreinigde gronden (max. 30.000 ton) en asbesthoudende bodem (max. 10.000 ton)	30 000,00 ton	2.4.5.	1	De tijdelijke opslag van max. 30.000 ton gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat, waaronder actief kool (max. 20 ton), teerhoudend asfalt (max. 10.000 ton), bagger- en ruimingsspecie (max. 20.000 ton), slibs (max. 7.500 ton), verontreinigde gronden (max. 30.000 ton) en asbesthoudende bodem (max. 10.000 ton)	30 000,00 ton	loods 1 en 2 - lagunes 1 tot 6
---	---	---	Nieuw	Een waterzuiveringsinstallatie uitgerust met een influent en effluentbekken alsook een waterbuffer van 13.000 m³, een olie- waterafscheider, een buffertank/lamellenseparator, een zandfilter, een fysisco-chemie, pH-correctie en in serie geplaatste actief koolfilters, voorzien van de nodige pompen met een bijhorende maximaal lozingsdebiet aan effluent van 40 m³/uur, 960 m³/dag en 96.500 m³/jaar. Lozing (na hergebruik) in het Kanaal Gent-Terneuzen.	40,00 m³/uur	3.6.3.2°	2	Een waterzuiveringsinstallatie uitgerust met een influent en effluentbekken alsook een waterbuffer van 13.000 m³, een olie-waterafscheider, een buffertank /lamellenseparator, een zandfilter, een fysisco-chemie, pH-correctie en in serie geplaatste actief koolfilters, voorzien van de nodige pompen met een bijhorende maximaal lozingsdebiet aan effluent van 40 m³/uur, 960 m³ /dag en 96.500 m³/jaar. Lozing (na hergebruik) in het Kanaal Gent-Terneuzen.	40,00 m³/uur	29
---	---	---	Nieuw	de opslag van 3.000 l oliën (mineraal-, smeer-, hydraulische) en vetten (smeer-) in verplaatsbare recipiënten	3 000,00 liter	6.4.1°	3	de opslag van 3.000 l oliën (mineraal-, smeer-, hydraulische) en vetten (smeer-) in verplaatsbare recipiënten	3 000,00 liter	loods 3
6.5.1°	twee brandstofverdeelslangen	2,00 stuks	Ongewijzigd	---	---	6.5.1°	3	2 brandstofverdeelslangen	2,00 verdeelslang	14-15

15.1.2°	het stallen van max. 50 voertuigen waaronder dumpers, wielladers, bulldozers, kranen, e.d.	50,00 stuks	Ongewijzigd	---	---	15.1.2°	2	het stallen van max. 50 voertuigen waaronder dumpers, wielladers, bulldozers, kranen, e.d.	50,00 voertuigen	1
16.3.2°a)	een compressor: 38 kW een airco: 0,84 kW	38,84 kW	Ongewijzigd	---	---	16.3.2°a)	3	een compressor: 38 kW een airco: 0,84 kW	38,84 kW	2-3
17.1.2.1.2°	de opslag van max. 1.488 l gassen in verplaatsbare recipiënten waaronder ontvlambare gassen (flamal en acetyleen) en oxiderende gassen (oxygen 2.5)	1 488,00 l	Ongewijzigd	---	---	17.1.2.1.2°	2	de opslag van max. 1.488 l gassen in verplaatsbare recipiënten waaronder ontvlambare gassen (flamal en acetyleen)en oxiderende gassen (oxygen 2.5)	1 488,00 liter	4
17.3.2.1.1.1° b)	de opslag van max. 6 ton mazout in 3 vaste, dubbelwandige, bovengrondse mazouttanks van elk 2.400 l	6,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.1.1.1°b)	3	de opslag van max. 6 ton mazout in 3 vaste, dubbelwandige, bovengrondse mazouttanks van elk 2.400 l	6,00 ton	5-6-7
---	---	---	Nieuw	de opslag van 60 ton cement en 60 ton kalk in silo's de opslag van 11.900 kg zoutzuur en 13.500 kg ijzertrichloride in verplaatsbare recipiënten, 15.300 kg NaOH in bovengrondse dubbelwandige tank	160,70 ton	17.3.4.3°	1	de opslag van 60 ton cement en 60 ton kalk in silo's de opslag van 11.900 kg zoutzuur en 13.500 kg ijzertrichloride in verplaatsbare recipiënten, 15.300 kg NaOH in bovengrondse dubbelwandige tank	160,70 ton	23-24-25-26-27
---	---	---	Nieuw	de opslag van 60 ton cement en 60 ton kalk in silo's de opslag van 11.900 kg zoutzuur, 13.500 kg ijzertrichloride en 424 kg antivries/koelmiddel in verplaatsbare recipiënten	145,82 ton	17.3.6.3°	1	de opslag van 60 ton cement en 60 ton kalk in silo's de opslag van 11.900 kg zoutzuur, 13.500 kg ijzertrichloride en 424 kg antivries /koelmiddel in verplaatsbare recipiënten	145,82 ton	23-24-25-27-28
---	---	---	Nieuw	de opslag van 424 kg antivries /koelmiddel in verplaatsbare recipiênten	0,42 ton	17.3.7.1°a)	3	de opslag van 424 kg antivries/koelmiddel in verplaatsbare recipiênten	0,42 ton	28
17.4	de opslag van max. 2.488 kg aan diverse gevaarlijke producten in verpakkingen, waaronder: verf, antiroestmiddel, antivries, ontklemmingsmiddel, reinigingsmiddelen, ...	2 488,00 kg	Ongewijzigd	---	---	17.4.	3	de opslag van max. 2.488 kg aan diverse gevaarlijke producten in verpakkingen, waaronder: verf, antiroestmiddel, antivries, ontklemmingsmiddel, reinigingsmiddelen, ...	2 488,00 kg	8

---	---	---	Nieuw	laboratorium (zonder afvalwater) voor het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitsanalyses, mengproeven, geotechnische proeven (Proctor, vinproef, ed.), ontwateringstesten, fysicochemische wastesten, immobilisatietesten en het genereren van inzichten met bijvoorbeeld betrekking tot de gebruikte toeslagstoffen in de verschillende behandelingsprocessen	1,00 labo	24.4.	3	laboratorium (zonder afvalwater) voor het uitvoeren van eenvoudige kwaliteitsanalyses, mengproeven, geotechnische proeven (Proctor, vinproef, ed.), ontwateringstesten, fysicochemische wastesten, immobilisatietesten en het genereren van inzichten met bijvoorbeeld betrekking tot de gebruikte toeslagstoffen in de verschillende behandelingsprocessen	1,00 labo	Loods 3
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 37,2 kW, waaronder 6 bandschuurmachines van elk 4 kW en 6 van elk 2,2 kW	37,20 kW	Ongewijzigd	---	---	29.5.2.1°a)	3	metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 37,2 kW, waaronder 6 bandschuurmachines van elk 4 kW en 6 van elk 2,2 kW	37,20 kW	9-10
29.5.3.1°a)	een laspost met een thermisch vermogen van 30 kW	30,00 kW	Ongewijzigd	---	---	29.5.3.1°a)	3	een laspost met een thermisch vermogen van 30 kW	30,00 kW	11
36.3.1°a)1)	diverse kleine werktuigen voor het verwerken van rubber met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW	15,00 kW	Ongewijzigd	---	---	36.3.1°a)1)	3	diverse kleine werktuigen voor het verwerken van rubber met een geïnstalleerde drijfkracht van 15 kW	15,00 kW	12
36.4.2°	de opslag van max. 1.000 ton (500 stuks) dunlops in open lucht	1 000,00 ton	Ongewijzigd	---	---	36.4.2°	2	de opslag van max. 1.000 ton (500 stuks) dunlops in open lucht	1 000,00 ton	13
---	---	---	Nieuw	Tussentijdse opslagplaats (TOP) voor uitgegraven bodem die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het bodemdecreet en VLAREBO met een opslagcapaciteit van max. 18.750 m³ (33.750 ton) (zeven en bekalken zijn begrepen in deze rubriek)	18 750,00 m³	61.2.2°	2	Tussentijdse opslagplaats (TOP) voor uitgegraven bodem die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het bodemdecreet en VLAREBO met een opslagcapaciteit van max. 18.750 m³ (33.750 ton) (zeven en bekalken zijn begrepen in deze rubriek)	18 750,00 m³	TOP

---	---	---	Nieuw	De opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie, met name de opslag en ontwatering in 6 lagunes met een totale capaciteit van 81.000 m³ . Totale capaciteit: 81.000 m³.	81 000,00 m³	63.2°	2	De opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie, met name de opslag en ontwatering in 6 lagunes met een totale capaciteit van 81.000 m³ . Totale capaciteit: 81.000 m³.	81 000,00 m³	lagune 1 tot 6