

BETREFFENDE PROJECT: JAN DE NUL KUHLMANNKAAIBeschrijving van de situatie zoals die uiteindelijk voor de volledige site zal gelden

- De bronbeperkende maatregelen (bijvoorbeeld waterdoorlatende verhardingen, vegetatiedaken);
 - De logistieke zone wordt volledig in waterdoorlatende verharding aangelegd. De rest van de site kan niet als waterdoorlatend aangelegd worden vanwege de potentiële verontreiniging.
- De totale verharde oppervlakte van afstromend hemelwater dat niet verontreinigd is (m²);
 - 596,0m²
- Het totaal volume aan hemelwaterputten (l);
 - 645.000l
- Het aandeel hemelwater dat wordt geïnfiltreerd (m² oppervlakte afstromend hemelwater):
 - 13.398,3m² (alle gebouwen, verharding parking en waterbuffer 630m³)
 - De aard en beschrijving van de infiltratievoorziening;
 - 2 bovengrondse open infiltratiebekkens
 - Het volume van de infiltratievoorziening (l);
 - 528.460l + 70.900l = 599.360l
 - De oppervlakte van de infiltratievoorziening (m²);
 - 1003,93m² + 148,69m² = 1.152,62m²
- Het aandeel hemelwater dat wordt gebufferd (m² oppervlakte afstromend hemelwater):
 - N.v.t.
 - De aard en de beschrijving van buffervoorziening;
 - N.v.t.
 - Het volume van de buffervoorziening (l);
 - N.v.t.
 - Het ledigingsdebiet (l/s) (in geval van gebufferde lozing met vertraagde afvoer);
 - N.v.t.
- Waarop de overloop van de hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening aangesloten is;
 - De overloop van HWP/waterbuffer gaat naar de infiltratiebekkens.
- Het aandeel hemelwater dat rechtstreeks geloosd wordt (m²) en waar dat geloosd wordt;
 - N.v.t.